



# Koningin Sophie

## Informatiebrief 03

Geachte omwonenden en overige geïnteresseerden,

Zoals u hebt gemerkt en gezien is de kraan op het dak van het gebouw geplaatst en worden steeds meer verdiepingen kaal gemaakt. De aannemer is nu bezig om vanaf de 3<sup>e</sup> verdieping naar beneden de voorsloop af te ronden. Dit houdt in dat op die verdiepingen de tussenwanden, de installaties en het plafond etc. verwijderd worden. Op de hogere verdiepingen is de voorsloop afgerond en is de aannemer bezig met de asbestsanering (uitgevoerd volgens de wettelijke normen).

### **Veiligheid rondom de bouwlocatie:**

Vanuit verschillende hoeken hebben wij vragen ontvangen over de veiligheid in verband met de kraan op het dak. Wij willen u graag middels deze nieuwsbrief informeren over de veiligheid.

In nauw overleg tussen Trebbe West en de gemeente Den Haag is er gekozen voor het plaatsen van de torenkraan op het dak. De kraan zelf staat niet op het dak maar op een staalconstructie, welke zijn krachten direct afdraagt op vier kolommen die geheel doorlopen naar de kelder. Voor het plaatsen van de constructie heeft de hoofdconstructeur IMD een berekening gemaakt. Deze berekening is gecontroleerd en goedgekeurd door de Gemeente Den Haag. Het plan is in zijn geheel opgenomen in het bouwveiligheidsplan en ook daar gecontroleerd door de gemeente. Daarnaast maakt de aannemer gebruik van een vaste kraanmachinist, welke de strikte opdracht heeft geen last over het schoolplein of omliggende woningen de draaien.

### **Tot slot:**

Wij proberen u zo veel mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van het project en de mogelijke overlast die kan ontstaan. Mocht u aanvullende vragen en of opmerkingen hebben kunt u die mailen naar [info@koninginsophiestraat.nl](mailto:info@koninginsophiestraat.nl). Zodra wij meer nieuws hebben, of vragen hebben gekregen die een antwoord behoeven, zullen wij u weer informeren.

Met vriendelijke groet,  
 projectteam Koningin Sophiestraat  
 Contactpersoon: Maarten Sakkers



### **Planning Trebbe- West:**

#### **Week 6-12**

- De voorsloop vanaf verdieping 3 gaat verder naar beneden
- Asbestsanering van verdieping 4 naar beneden
- Het verwijderen van de gevelementen op de 4<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> verdieping
- Gevelementen in de 'nis' worden verwijderd en verplaatst
- Kanaalplaatvloeren worden geplaatst in de 'nis'
- Op de 4<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> verdieping worden de houtskeletbouw gevel elementen geplaatst
- Vanaf de bovenste verdiepingen zal er gestart worden met het plaatsen van de kozijnen
- Er wordt gestart met de constructieve sloop zoals het maken van wand- en vloer sparingen